

## ZMLUVA O DIELO č. 01/2018

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Čl. 1 Zmluvné strany

**1.1** Názov objednávateľa: Obec Predajná  
Sídlo objednávateľa: Námestie J. Pejku č. 67, 976 63 Predajná  
Zastúpený: Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce  
IČO: 00 313 751  
DIČ: 2021169986  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Tatiana Čontofalská  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK80 5600 0000 0020 0071 2015

**Zhotoviteľ**  
Obchodné meno: ENVIGEO, a.s.  
Sídlo: Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica  
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Gašparík, podpredseda predstavenstva  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Gašparík  
vo veciach technických: Mgr. Roman Škarba  
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK36 0900 0000 0050 2574 6186  
IČO: 31 600 891  
DIČ: 2020454579  
IČO DPH: SK2020454579  
Telefón: 048/4712430  
Fax: 048/4712423  
E – mail: envigeo@envigeo.sk  
Zapísaný: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
Odd.: Sa, vložka č.: 721/S

### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



## Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby **Komunitné centrum Predajná** zhotoviteľom pre objednávateľa.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3. Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

## Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1. Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
  - a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
  - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
  - c) projektovej dokumentácie (príloha časti č. 3 Výzvy na predloženie ponuky),
  - d) súhrnného položkového rozpočtu (príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2. Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3. Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
  - 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4. Spôsob splnenia predmetu zmluvy  
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
  - 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.



#### Čl. 4 Čas a miesto plnenia

- 4.1. Termín realizácie diela: do 300 kalendárnych dní  
Termín ukončenia: **do 300 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy**
- 4.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.
- 4.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4. Miesto plnenia: Obec Predajná, Banskobystrický samosprávny kraj, okres Brezno,  
Parcelné čísla: KN-C 149, KN-C 150/1 k. ú. Predajná

#### Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2. Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Cena diela je:            |                              |
| Cena bez DPH              | 138 603,81 eur               |
| DPH 20 %                  | 27 720,76 eur                |
| <b>Celková cena diela</b> | <b>166 324,57eur vr. DPH</b> |
- Slovom: stošesťdesiatšesťtisíc tristo dvadsaťštyri eur a päťdesiat sedem centov vrátane DPH
- 5.3. Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zariadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na realizačný projekt a archeologický výskum, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5. Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou (príloha č. 3 tejto zmluvy) a Rozpočtom (ďalej len „naviac práce“) len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpísaného alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak 3 dňovej lehote, akom ako ho objednávateľ o ich odstránenie požiada. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený nie však povinný tieto naviac práce odstrániť sám alebo dať odstrániť sám a to na náklady zhotoviteľa. Ak



takéto navyac práce objednávatel' dodatočne písomne uzná, patrí zhotoviteľovi úhrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní navyac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, aké použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci verejného obstarávania a Rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak.

## Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávatel'om potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávatel' tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávatel' k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávatel' tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávatel'a stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávatel'om dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť **prvú faktúru** až na základe objednávatel'om potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne **60%** (min.) celkovej ceny diela. **Druhú faktúru** je dodávateľ oprávnený vystaviť na základe objednávatel'om potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie, s ohľadom na požadovanú výšku záverečnej faktúry. **Záverečnú** faktúru vystaví po protokolárnom prevzatí celej stavby, pričom objem dodaných prác a dodávok môže byť maximálne **10%** z ceny diela.
- 6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávatel'a, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3. Zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávatel' overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4. Objednávatel' sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávatel'ovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávatel'a.
- 6.5. Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávatel'a.
- Náležitosti faktúr :
- označenie "faktúra" a jej číslo,
  - identifikačné údaje objednávatel'a a zhotoviteľ'a (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
  - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,



- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
  - f) fakturovaná suma,
  - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
  - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
  - i) pečiatka a podpis.
- 6.6. Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

## Čl. 7

### Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1. Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3. Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov** a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5. Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
  - **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .



- 7.6. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7. Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
  - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
  - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
  - d) odstúpiť od zmluvy.

## Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno-záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3. Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
  - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
  - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prízjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7. Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.



- 8.8. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11. Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred písomne informovať objednávateľa o nástupe subdodávateľa na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávateľia majú alebo najneskôr v čase plnenia budú mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z..

#### **Čl. 9 Zmluvné pokuty**

- 9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3. Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

#### **Čl. 10 Ostatné ustanovenia**

- 10.1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.



- 10.4. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo
  - 10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6. Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
  - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
  - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

### ČI. 11

#### Výkonová zábezpeka

- 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy, uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“) **v hodnote 15 % z ceny diela s DPH.** Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť **po dobu realizácie diela až po jeho ukončení** a odovzdanie objednávateľovi a to v prípade, ak:
- a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - b) pre prípad neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 11.2. V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky **15 % z ceny diela s DPH**, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 11.3. V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa článku 11 bodu 11.2 je Objednávateľ oprávnený uplatniť si na ťarchu zhotoviteľa zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 50 % z Výkonovej zábezpeky.
- 11.4. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 kalendárnych dní od splnenia povinností podľa bodu 8.7 tejto Zmluvy.
- 11.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej na sumu 15 % z ceny diela s DPH a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa.
- 11.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

### ČI. 12

#### Osobitné podmienky plnenia diela

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako dodávateľ predmetu zmluvy svoje kapacity pre realizáciu predmetu zmluvy navýši zamestnaním dvoch pracovníkov splňujúcich nasledovné podmienky:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
  - b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



- 12.2 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 12.1, písm. a) a b) tohto článku poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 12.1, písm. a) a b) tohto článku sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.
- 12.3 Zhotoviteľ má povinnosť preukázať zamestnanie dvoch osôb v zmysle podmienky uvedenej v bode 12.1, písm. a) a b) tohto článku zmluvy a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (pracovná zmluva, príp. Dohoda o vykonaní práce, alebo Dohoda o vykonaní pracovnej činnosti vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
- 12.4 Forma zamestnania týchto osôb je na pracovný pomer (na dobu určitú alebo neurčitú).
- 12.5 V prípade, že zhotoviteľ nespĺní podmienky uvedené v bode 12.1 a 12.2 tohto článku a nepreukáže ich splnenie podľa bodu 12.3 tohto článku je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny zhotovenia diela uvedenej článku 5 v bode 5.2.

### Čl. 13 Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 13.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa za predpokladu, že verejný obstarávateľ obdrží súhlasné stanovisko o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
- 13.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v súlade s prílohou č. 6 tejto zmluvy.
- 13.4 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 13.5 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 13.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 13.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 13.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 13.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
  - č. 2 - Časový a vecný harmonogram plnenia zmluvy
  - č. 3 - Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu



podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy

- č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ splňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ nebude využívať subdodávateľov
- č. 5 - Zoznam ekvivalentných položiek sa neuplatňuje
- č. 6 - Prepis štandardných ustanovení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku týkajúcich sa kontroly/auditu/overovania,

14 -03- 2019

V Predajnej, dňa .....

14 -03- 2019

V Banskej Bystrici, dňa .....

ENVIGEO, a.s.  
Kynceľová 2  
974 11 Banská Bystrica  
IČO: 31600891  
IČ DPH: SK2020454579

-----  
Za Objednávateľa  
Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce



-----  
Za Zhotoviteľa  
Ing. Jozef Gašparík,  
podpredseda predstavenstva  
ENVIGEO, a.s.



## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ

Objednávateľ: OBEC PREDAJNÁ

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica

Miesto: Predajná

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>2018-043</b>	<b>KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ</b>	<b>138 603,81</b>	<b>27 720,76</b>	<b>166 324,57</b>
D1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	111 243,82	22 248,76	133 492,58
1.1.2	Búracie práce	10 618,35	2 123,67	12 742,02
1.1.3	Stavebná časť	100 625,47	20 125,09	120 750,56
D1.3	ZDRAVOTECHNIKA	7 937,29	1 587,46	9 524,75
D1.4	PLYNOFIKÁCIA	1 538,78	307,76	1 846,54
D1.5	VYKUROVANIE	10 217,43	2 043,49	12 260,92
D1.6	ELEKTROINŠTALÁCIA	7 666,49	1 533,30	9 199,79
1.6.1	Svetelná a zásuvková inštalácia 1.NP centra	2 442,12	488,42	2 930,54
1.6.2	Svetelná a zásuvková inštalácia 2.NP centra	2 061,62	412,32	2 473,94
1.6.3	Rozvádzač RD1+Ekvipotenciálna svorkovnica	1 037,18	207,44	1 244,62
1.6.4	Prípojka NN - pilierový rozvádzač RE	715,61	143,12	858,73
1.6.5	Bleskozvod	1 184,96	236,99	1 421,95
1.6.6	Revízie	225,00	45,00	270,00



# ROZPOČET

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ  
 Objekt: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE  
 Časť: Búracie práce

Objednávateľ: OBEC PREDAJNÁ  
 Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica  
 Miesto: Predajná

Spracoval:  
 Dátum: 06. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>7 721,948</b>	<b>19,330</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>176,574</b>	<b>0,000</b>
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	4,860	36,332	176,574	0,000
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>2 570,710</b>	<b>9,965</b>
2	611421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	205,440	4,291	881,543	3,928
3	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	205,440	3,488	716,575	3,540
4	612465136	Vnútoraná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uní, hr. 10 mm	m2	119,630	6,159	736,801	1,759
5	622422111	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% hladkých	m2	114,240	2,064	235,791	0,738
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>4 800,234</b>	<b>9,365</b>
6	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	21,600	6,736	145,498	0,001
7	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	21,600	9,979	215,546	0,001
8	941941031	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	357,760	1,607	574,920	9,198
9	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	249,450	1,063	265,165	0,000
10	962010010	Pomocné stavebné práce	hod	20,000	7,027	140,540	0,000
11	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	14,630	1,640	23,993	0,000
12	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,070	15,428	124,504	0,000
13	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	1,940	21,401	41,518	0,000
14	965041321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvabetón hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 - 1,60000t	m3	1,620	48,926	79,260	0,000
15	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvabetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 1,60000t	m3	2,758	35,929	99,092	0,000
16	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	10,400	9,707	100,953	0,000
17	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	13,000	0,468	6,084	0,000
18	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	8,000	0,745	5,960	0,000
19	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	9,870	4,829	47,662	0,000
20	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,08800t	m2	5,230	10,032	52,467	0,000
21	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	12,720	14,207	180,713	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	978012191	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	35,350	3,044	107,605	0,000
23	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	239,260	0,940	224,904	0,000
24	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	18,350	2,601	47,728	0,000
25	979012112	Zvislá doprava, sutiny na výšku do 3,5 m	t	94,835	6,629	628,661	0,000
26	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	94,835	6,256	593,288	0,000
27	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	94,835	6,266	594,236	0,000
28	981511112	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z tehál alebo tvárnic na maltu cementovú, -2,00400t	m3	11,270	44,360	499,937	0,165
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>174,430</b>	<b>0,000</b>
29	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,035	6,452	174,430	0,000
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>						<b>2 599,568</b>	<b>0,641</b>
<b>721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>						<b>6,830</b>	<b>0,000</b>
30	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	10,000	0,683	6,830	0,000
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>						<b>15,370</b>	<b>0,000</b>
31	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	10,000	1,537	15,370	0,000
<b>725 Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>						<b>32,305</b>	<b>0,000</b>
32	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	1,000	4,702	4,702	0,000
33	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	3,000	2,890	8,670	0,000
34	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb	1,000	7,264	7,264	0,000
35	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	4,000	2,243	8,972	0,000
36	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	3,000	0,899	2,697	0,000
<b>735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá</b>						<b>18,648</b>	<b>0,000</b>
37	735411812	Demontáž konvektora stavebnej dĺžky nad 700 do 1600 mm, -0,03600t	ks	4,000	4,662	18,648	0,000
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>						<b>1 018,754</b>	<b>0,578</b>
38	762101913	Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením hr. do 32 mm jednostranne plochy otvoru nad 4 m2	m2	20,570	3,981	81,889	0,000
39	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	235,040	0,526	123,631	0,000
40	762711810	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy do 120 cm2, -0.00600t	m	303,670	0,848	257,512	0,000
41	762711830	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 224-288 cm2, -0.01300t	m	62,400	1,151	71,822	0,000
42	762711840	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 288-450 cm2, -0.02300t	m	52,900	1,413	74,748	0,000
43	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	20,570	0,681	14,008	0,000
44	762811913	Záklop stropu vyrezanie časti záklopu( alebo v podbíjaní) hr. do 32 mm plochy nad 1, 00 do 4,00 m2	m2	27,730	8,306	230,325	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
45	6051013200	Nepracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm x B=250-300mm	m3	1,050	146,506	153,831	0,578
46	762822830	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	7,620	1,442	10,988	0,000

**764 Konštrukcie klampiarske 100,551 0,000**

47	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	2,400	1,283	3,079	0,000
48	764341821	Demontáž lemovania rúry na vlnitej, hladkej, drážkovej krytine do 30° D do 100 mm, -0,00296t	ks	9,000	0,794	7,146	0,000
49	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	42,400	0,726	30,782	0,000
50	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	53,000	0,470	24,910	0,000
51	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	3,000	1,751	5,253	0,000
52	764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	11,000	0,440	4,840	0,000
53	764391840	Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm, -0,00250t	m	34,200	0,491	16,792	0,000
54	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	13,500	0,574	7,749	0,000

**765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 470,325 0,000**

55	765311815	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	235,040	1,906	447,986	0,000
56	765318866	Demontáž hrebeňa a nárožia z keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,02t	m	20,800	1,074	22,339	0,000

**776 Podlahy povlakové 113,716 0,000**

57	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	71,700	1,586	113,716	0,000
----	-----------	--	----	--------	-------	---------	-------

**783 Nátery 823,069 0,063**

58	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	57,100	2,536	144,806	0,017
59	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	55,460	0,959	53,186	0,019
60	783801811	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	57,100	1,218	69,548	0,000
61	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	239,260	0,670	160,304	0,001
62	783802821	Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stropov	m2	57,100	3,515	200,707	0,005
63	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	239,260	0,813	194,518	0,023

**M Práce a dodávky M 296,836 0,000**

**21-M Elektromontáže 296,836 0,000**

64	210961102	Demontáž-spínač nástenný dvojpólový pre prostredie obyčajné	ks	6,000	2,622	15,732	0,000
65	210961602	Demontáž-zásuvka domová, vstavaná 2P+Z	ks	6,000	1,821	10,926	0,000
66	210962012	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj so sklom	ks	6,000	2,687	16,122	0,000
67	210968120	Demontáž elektrického vykurovacieho kábla	m	100,000	0,274	27,400	0,000
68	R210220004	Elektromontážne práce v budovách	hod	24,000	9,444	226,656	0,000

**Celkom 10 618,352 19,971**



# ROZPOČET

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ  
 Objekt: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE  
 Časť: Stavebná časť

Objednávateľ: OBEC PREDAJNÁ  
 Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica  
 Miesto: Predajná

Spracoval:  
 Dátum: 06. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 36 979,275 165,493**

**2 Zakladanie 92,519 0,542**

1	278381138	Zhotovenie základu pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), betón prostý vrátane debnenia, omietky, poteru, otvorov, plochy do 0,25m <sup>2</sup>	m3	0,180	437,574	78,763	0,085
2	5893311125	Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC3, (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského, obyčajný betón	m3	0,191	72,020	13,756	0,457

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 6 268,903 38,788**

3	310238412	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m <sup>2</sup> v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	1,190	66,784	79,473	0,667
4	311273117	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P4-500 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	4,930	135,352	667,285	3,495
5	311273120	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 375 mm P4-500 PDK, na MVC a maltu YTONG (375x249x499)	m3	22,330	120,254	2 685,272	15,838
6	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,580	95,000	340,100	8,649
7	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	18,250	16,054	292,986	1,316
8	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	18,250	5,873	107,182	0,000
9	317351109	Príplatok za podpornú konštrukciu pri debnení prekladu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m	m2	18,250	1,371	25,021	0,169
10	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,290	98,000	28,420	0,697
11	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	4,530	15,375	69,649	0,046
12	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	4,530	2,423	10,976	0,000
13	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,022	1 150,000	25,300	0,022
14	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	9,050	15,510	140,366	0,651
15	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	59,710	18,101	1 080,811	6,436
16	346244355	Obmurovka kúpeľňových vaní plôch rovných z tvárnic YTONG a malty, hrúbky 100 mm	m2	3,120	26,238	81,863	0,303
17	346258003	Teplnoizolačný obklad stien hr. 100 mm YTONG Multipor 600x500 mm, lepený	m2	18,740	33,842	634,199	0,499

**4 Vodorovné konštrukcie 8 007,275 72,600**

18	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	12,580	95,000	1 195,100	30,216
19	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	93,180	5,270	491,059	1,793
20	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	93,180	2,332	217,296	0,000
21	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	87,290	7,925	691,773	7,189
22	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	87,290	2,254	196,752	0,000
23	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	1,338	1 150,000	1 538,700	1,360



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	0,560	95,000	53,200	1,345
25	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	6,540	10,818	70,750	0,170
26	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	6,540	3,454	22,589	0,000
27	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	2,000	18,618	37,236	0,263
28	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	2,460	5,831	14,344	0,000
29	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,034	1 150,000	39,100	0,035
30	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,060	97,000	199,820	4,948
31	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	5,580	97,000	541,260	13,402
32	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,080	7,527	53,291	0,131
33	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	38,660	7,222	279,203	0,717
34	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	7,080	2,963	20,978	0,000
35	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	38,660	2,881	111,379	0,000
36	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,185	1 150,000	212,750	0,188
37	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,409	1 150,000	470,350	0,416
38	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	9,790	2,445	23,937	0,001
39	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	9,250	8,899	82,316	0,014
40	2837650060	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	0,850	20,321	17,273	0,003
41	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	19,650	2,630	51,680	0,003
42	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	20,633	9,325	192,403	0,031
43	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,300	105,000	346,500	7,972
44	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,134	1 150,000	154,100	0,136
45	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	23,330	19,756	460,907	1,544
46	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	23,330	3,723	86,858	0,000
47	433351138	Priplatok za podpornú konštrukciu schodníc výšky nad 4 do 6 m zhotovenie	m2	17,150	2,051	35,175	0,582
48	433351139	Priplatok za podpornú konštrukciu schodníc výšky nad 4 do 6 m odstránenie	m2	17,150	0,520	8,918	0,000
49	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,970	12,122	72,368	0,141
50	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,970	3,000	17,910	0,000

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **20 007,247** **28,891**

51	611461120	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, základný náter Baumit PremiumPrimer	m2	25,440	1,847	46,988	0,006
52	611461181	Vnútorná omietka stropov štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaMaxima, hr. 3 mm	m2	25,440	6,344	161,391	0,159
53	612465181	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaMaxima, hr. 3 mm	m2	306,080	5,395	1 651,302	1,823
54	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	377,250	4,042	1 524,845	1,928
55	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 705	m2	272,830	1,432	390,693	0,049
56	622464112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikátová, weber.pas silikátová, roztieraná jemnozrná	m2	159,220	8,928	1 421,516	0,427



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
57	622465126	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, weber.pas silikon wood	m2	113,610	11,103	1 261,412	0,304
58	622465127	Vonkajší náter stien Weber - Terranova, weber.ton lazur	m2	113,610	2,484	282,207	0,023
59	625250501	Systém PCI Pecitherm MultiPlus hr. spádového klinu 50 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom PCI Pecilastic U	m2	3,000	39,819	119,457	0,054
60	625250511	Systém PCI Pecitherm MultiPlus - hydroizolačná stierka PCI Seccoral 1K	m2	3,000	15,009	45,027	0,011
61	625250516	Systém PCI Pecitherm MultiPlus - butylová izolačná páska PCI Pecitape Butyl	m	5,000	4,304	21,520	0,000
62	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zatŕkacie kotvy	m2	205,580	34,811	7 156,445	5,671
63	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m2	42,240	30,149	1 273,494	0,787
64	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	26,920	28,625	770,585	0,333
65	632450203	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, 20 MPa, hr. 20 mm	m2	13,160	10,671	140,430	0,629
66	632450405	Cementový poter CEMIX 20 MPa, ozn. 010, na zhotovenie združených a plávajúcich poterov, hr. 30 mm	m2	49,230	13,486	663,916	3,402
67	632455602	Cementový poter zo suchej poterovej zmesi Baumit Estrich, triedy CT-C20-F5, hr. 40 mm	m2	136,240	15,469	2 107,497	12,417
68	632477431	Samonivelizačná stierka CEMIX Nivela PROFI 20 MPa, ozn. 260, na vnútorné použitie, hr. 3 mm	m2	97,730	4,718	461,090	0,584
69	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	9,000	32,552	292,968	0,157
70	5533198000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x14,8cm L, WAGNER SERVICECENTRUM	ks	3,000	21,474	64,422	0,041
71	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x14,8cm L, WAGNER SERVICECENTRUM	ks	3,000	25,555	76,665	0,043
72	5533198600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x14,8cm L, WAGNER SERVICECENTRUM	ks	3,000	24,459	73,377	0,044

9

**Ostatné konštrukcie a práce-búranie****2 433,545****24,672**

73	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	254,960	1,198	305,442	4,214
74	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	254,960	1,041	265,413	0,000
75	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	254,960	0,626	159,605	0,000
76	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	377,250	2,190	826,178	15,919
77	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	155,737	0,457	71,172	4,467
78	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	155,737	1,188	185,016	0,000
79	953946201	Systém PCI Pecitherm MultiPlus - priamy balkónový profil (hliníkový)	m	5,000	28,612	143,060	0,022
80	953946202	Systém PCI Pecitherm MultiPlus - vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	2,000	29,857	59,714	0,001
81	953946221	Systém PCI - spojka balkónového profilu (hliníková)	ks	1,000	5,777	5,777	0,000
82	953996222	Systém PCI - krytka balkónového profilu (PVC)	ks	1,000	2,834	2,834	0,000
83	959941141	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/60/260 mm	ks	12,000	8,058	96,696	0,010
84	5539570000	Tyč závitová M 16 mm	ks	12,000	1,916	22,992	0,012
85	959941142	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/100/300 mm	ks	34,000	8,519	289,646	0,026

**99****Presun hmôt HSV****169,786****0,000**



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
86	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	169,786	1,000	169,786	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV**

**63 646,197 27,757**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

**1 885,144 0,725**

87	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	71,010	0,173	12,285	0,000
88	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,021	1 699,926	35,698	0,021
89	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	43,450	12,432	540,170	0,152
90	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	71,170	12,461	886,849	0,249
91	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	35,510	2,977	105,713	0,019
92	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	11,530	3,562	41,070	0,006
93	6285271250	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, FOALBIT AL S 40 (parotesná zábrana a protirádónová izolácia)	m2	54,100	4,523	244,694	0,278
94	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,665	1,000	18,665	0,000

**712 Izolácie striech, povlakové krytiny**

**479,916 0,036**

95	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	167,400	0,777	130,070	0,000
96	6288001210	Parotesné zábrany - DELTA-REFLEX (180g) Trieda horľavosti B1, 4-vrstvová, Hodnota Sd cca 150 m, pevnosť 450/400 N/5 cm	m2	192,510	1,620	311,866	0,035
97	6288001340	DELTA - POLY-BAND (prelepenie presahov DELTA REFLEX) 10cmx 100 m	ks	2,900	11,296	32,758	0,001
98	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,747	1,100	5,222	0,000

**713 Izolácie tepelné**

**5 010,627 1,838**

99	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	146,960	0,607	89,205	0,000
100	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, podlahové vykurovanie - izolácie, UNIVENTA	m2	169,004	0,450	76,052	0,017
101	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	146,960	0,622	91,409	0,000
102	6314150500	Tepelná izolácia podlahy NOBASIL PTN, čadičová minerálna izolácia - doska 20/15x600x1000 mm	m2	149,899	3,602	539,936	0,300
103	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	35,510	0,816	28,976	0,000
104	2837653605	EPS Floor 4000 elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	37,286	3,675	137,026	0,015
105	713161520	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prítimím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	m2	167,400	7,142	1 195,571	0,138
106	6316300200	Domo Plus sklená vlna 100 mm	m2	175,770	3,671	645,252	0,422
107	5903061420	Záves CD krokrový K03L0 170mm Rigips	ks	672,000	0,107	71,904	0,020
108	5903092200	Rýchloreznej skrutky 3,9x19 mm, 1000 ks - príslušenstvo k doskovým materiálom FERMACELL	tk	1,344	8,454	11,362	0,004
109	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená prítimím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	140,400	7,579	1 064,092	0,073
110	6316300250	Domo Plus sklená vlna 200 mm	m2	147,420	6,720	990,662	0,849
111	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	49,414	1,400	69,180	0,000

**762 Konštrukcie tesárske**

**12 276,847 14,060**

112	762311103	Montáž kotevných želiéz, príložiek, pätiék, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	290,000	1,495	433,550	0,061
113	3544199829	SVORNÍK 19X40 S MATICÍ M16X1,5 219302	ks	100,000	3,150	315,000	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
114	3111212800	Matice presné 6 hranné tr5 sústružené M 20	tk	0,100	92,385	9,239	0,006
115	D-KP-888	Rovnoramenné perforované uholníky (2,5 mm), rozmer 80x80x80 mm, KOELNER	ks	60,000	0,706	42,360	0,000
116	D-LWG-170	Spojovacia platňa (2,5 mm), rozmer 170x30 mm, KOELNER	ks	130,000	0,259	33,670	0,000
117	79053	FERMACELL rýchloskrutky 3,9x55 mm, 1000ks	bal	1,000	17,661	17,661	0,000
118	762313111	Montáž ocefových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	130,000	0,770	100,100	0,000
119	762313112	Montáž ocefových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	34,000	1,204	40,936	0,000
120	5487901741	Svorník pre chemickú kotvu - MKT M16/215/360 mm	ks	34,000	2,327	79,118	0,017
121	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	275,000	4,432	1 218,800	0,072
122	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm <sup>2</sup>	m	348,030	6,145	2 138,644	0,090
123	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm <sup>2</sup>	m	179,450	8,606	1 544,347	0,047
124	6053312100	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' A L=400-650cmxh. 180mmxB=180-250mm	m3	10,268	196,541	2 018,083	5,647
125	6051618000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' II 200x200mm	m3	10,268	204,277	2 097,516	5,647
126	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	74,000	3,182	235,468	0,000
127	6051254400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.24-32mmxB=250-300mm	m3	2,031	192,229	390,417	1,117
128	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	27,500	3,017	82,968	0,000
129	6051254400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.24-32mmxB=250-300mm	m3	0,652	190,444	124,169	0,359
130	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	316,600	1,332	421,711	0,000
131	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm <sup>2</sup> mäkké rezivo	m3	0,855	199,238	170,348	0,470
132	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	13,897	24,016	333,750	0,321
133	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm <sup>2</sup>	m	3,100	2,771	8,590	0,000
134	6053290000	Hranol mäkké rezivo - omietané borovica akost' I L=100-395cmxh. 180mmxB=180-250mm	m3	0,120	198,863	23,864	0,066
135	762841210	Montáž podbĳania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	19,520	3,464	67,617	0,000
136	6119201010	Drevený obklad smrek A/B, tatranský profil, interiér / exteriér, 15x121 mm, dl. 4-5 m	m2	21,082	6,996	147,490	0,139
137	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	120,954	1,500	181,431	0,000

763

**Konštrukcie - drevostavby**

5 194,587

0,726

138	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBl 12,5 mm	m2	5,570	22,550	125,604	0,067
139	763126610	Predsadená SDK stena Rigips hr. 62.5 mm, opláštená doskou RB 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CD	m2	45,000	20,587	926,415	0,532
140	763138202	Podhľad SDK Rigips RBl 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	10,400	20,924	217,610	0,128
141	763138229	Podhľad SDK Rigips RF 15 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	167,400	22,988	3 848,191	0,000
142	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	51,178	1,500	76,767	0,000

764

**Konštrukcie klampiarske**

19 443,730

3,108

143	7641718601	Krytina plechová so skrytým zámkom, sklon strechy do 30° - montáž	m2	248,160	12,279	3 047,157	1,132
144	5535039560	Oceľová strešná krytina Metroklip hrúbka 0,5mm 25/25DN	m2	260,568	8,438	2 198,673	1,042



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
145	7641718602	Krytina plechová so skrytým zámkom, sklon strechy do 30° - montáž kotevného materiálu	m2	248,160	4,680	1 161,389	0,000
146	5535038870	MT nastreľovacie klince v rol. Zn 2, 1x27 mm	rol	10,000	127,228	1 272,280	0,000
147	5535038871	MT Skr. p. prisl. s t.p. EPDM P-D 4,8x35 mm	ks	240,000	0,042	10,080	0,000
148	5535038872	Opravný sprej SiAn 7016	ks	1,000	12,722	12,722	0,000
149	764171871	Krytina Metroklip - úžľabie, sklon strechy od 30° do 45°	m	11,410	9,306	106,181	0,003
150	764171874	Krytina Metroklip - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45°	m	20,930	10,355	216,730	0,010
151	764171877	Krytina Metroklip - nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy od 30° od 45°	m	11,010	11,044	121,594	0,007
152	764171880	Krytina Metroklip - napojenie plechu na múr, sklon strechy 30° od 45°	m	7,490	7,269	54,445	0,003
153	764171883	Krytina Metroklip - štítové lemovanie, sklon strechy 30° od 45°	m	41,600	7,590	315,744	0,013
154	764171886	Krytina Metroklip - odkvapové lemovanie, sklon strechy 30° od 45°	m	52,880	4,831	255,463	0,017
155	764171917	Krytina Metroklip - vetracia mriežka šírky 8 cm	m	51,890	2,097	108,813	0,015
156	764171919	Krytina Metroklip - vetrací pás hrebeňa šírky 31 cm	m	20,930	7,274	152,245	0,000
157	764292961	Ostatné prvky strešné z medeného plechu, spoj úžľabia v hrebeni, so sklonom nam 30° do 45°	ks	25,000	3,134	78,350	0,000
158	6053344500	Laty borovica akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	0,100	210,669	21,067	0,055
159	764294910	Ostatné prvky strešné z medeného plechu, podkladný pás rš 160 mm	m	64,280	9,355	601,339	0,076
160	764348201	Snehové zachytávače z pozinkovaného PZ plechu, jednoradové	m	50,870	14,568	741,074	0,019
161	764348202	Snehové zachytávače z pozinkovaného PZ plechu, dvojradové	m	50,870	21,930	1 115,579	0,039
162	764352421	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	22,000	20,343	447,546	0,035
163	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	52,000	21,943	1 141,036	0,098
164	764358401	Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby z farbeného PZ plechu r.š. 1100 mm	ks	50,000	6,438	321,900	0,129
165	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	8,000	18,946	151,568	0,013
166	764359441	Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	8,000	8,038	64,304	0,001
167	764361530	Strešné okno z pozinkovaného farbeného PZf plechu, v krytine vrátane drôteného skla 600 x 800 mm	ks	1,000	99,262	99,262	0,036
168	764421595	Príplatok za celoplošné lepenie oplechovania ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, vrátane rohov	m2	11,000	38,009	418,099	0,034
169	764430420	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	15,000	12,083	181,245	0,043
170	764441410	Balkónový chrlič z pozinkovaného farbeného PZf plechu, jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm	ks	2,000	12,774	25,548	0,005
171	764454452	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	5,000	20,936	104,680	0,008
172	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	23,580	19,536	460,659	0,047
173	764751111	Odpadová rúra kruhová D 87 mm Lindab Rainline Elite	m	5,000	19,869	99,345	0,009
174	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite	m	23,580	24,218	571,060	0,048
175	764751121	Spodný diel odpadovej rúry D 87 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	15,117	30,234	0,001
176	764751122	Spodný diel odpadovej rúry D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	7,000	22,042	154,294	0,005
177	764751131	Koleno odpadovej rúry D 87 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	9,666	19,332	0,001
178	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	7,000	11,466	80,262	0,003
179	764751141	Výtokové koleno potrubia D 87 mm Lindab Rainline Elite	ks	8,000	11,261	90,088	0,003
180	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	7,000	11,404	79,828	0,003
181	764751151	Odskok odtokového potrubia D 87 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	26,171	52,342	0,001
182	764751152	Odskok odtokového potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	7,000	31,360	219,520	0,003
183	764751162	Napájací prvok odtokového potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	7,000	7,710	53,970	0,002



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
184	764751171	Zachytávač nečistôt Lindab Rainline Elite	ks	7,000	10,779	75,453	0,002
185	764751171	Zachytávač nečistôt Lindab Rainline Elite	ks	2,000	9,350	18,700	0,001
186	764752172	Montáž ostatného príslušenstva odpadového systému Lindab Standard	ks	22,000	2,619	57,618	0,000
187	5535040460	Objímka rúry na priskrutkovanie, Lindab Rainline Elite 100mm	ks	22,000	2,344	51,568	0,006
188	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	12,000	22,631	271,572	0,016
189	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	52,000	23,593	1 226,836	0,088
190	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	11,665	23,330	0,001
191	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	8,000	12,999	103,992	0,003
192	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 135g/m2	m2	270,980	1,630	441,697	0,034
193	764900009	Páska pod kontralaty SB 60 - montáž a dodávka	m	333,000	1,287	428,571	0,000
194	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	191,564	1,500	287,346	0,000

766

## Konštrukcie stolárske

6 088,994

0,513

195	766423341	Montáž obloženia podhľadov členitých panelmi obl. z aglomerovaných dosiek, veľ. do 0,6 m2	m2	23,480	9,919	232,898	0,000
196	6072627400	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hr. 18 mm, 2500x1250 mm	m2	24,419	8,475	206,951	0,193
197	766621402	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	65,080	8,489	552,464	0,014
198	2832301290	Tesniaca fólia Winflex vario 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	136,668	0,671	91,704	0,014
199	55340412002	Dodávka plastových okien otvárací - sklopných s tepelnoizolačným sklom biele	m2	23,930	92,621	2 216,421	0,000
200	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	13,320	6,757	90,003	0,006
201	55340412001	Dodávka vchodových dverí palstových s rámom 1/2 presklenie dvojsklom biele	m2	5,170	258,565	1 336,781	0,000
202	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	14,879	133,911	0,000
203	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	9,000	17,749	159,741	0,009
204	6117103100	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm	ks	7,000	42,539	297,773	0,175
205	6117103122	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M65, mechanicky odolné, šírka 600-900 mm	ks	2,000	103,491	206,982	0,050
206	766671002	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zatepľovacou sadou, parozábrana a lemovaním	ks	1,000	67,897	67,897	0,000
207	6113900400	Strešné okno VELUX GZL 1050 M06, 780x1180 mm, drevené, kyvné	ks	1,000	211,263	211,263	0,032
208	6113904400	Lemovanie VELUX EDS 8 mm M06	ks	1,000	61,419	61,419	0,003
209	6113907640	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX M06 780x1180 mm	ks	1,000	17,660	17,660	0,001
210	766671510	Úprava ostenia okien pri zateplenom podkroví, TI hr. nad 200 mm, parozábrana	m	4,000	21,017	84,068	0,013
211	766672070	Montáž lemovania so zatepľovacou sadou pre strešné okná	ks	1,000	20,506	20,506	0,000
212	6113903300	Lemovanie VELUX EDW 120 mm C02	ks	1,000	52,226	52,226	0,004
213	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,407	0,800	48,326	0,000

767

## Konštrukcie doplnkové kovové

1 664,354

0,097

214	767230000	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie	m	11,200	20,521	229,835	0,019
215	5534667050	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výš.do 120cm, kotv.do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru	m	11,200	53,363	597,666	0,056
216	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	14,130	5,705	80,612	0,001



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
217	55346675009	Dodávka atyp ocelových prvkov - valcované profily a plechy	kg	14,837	0,791	11,736	0,000
218	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	412,000	1,026	422,712	0,021
219	55346675009	Dodávka atyp ocelových prvkov - valcované profily a plechy	kg	432,600	0,702	303,685	0,000
220	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,462	1,100	18,108	0,000

**771**
**Podlahy z dlaždíc**
**3 961,574**
**4,247**

221	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	21,600	1,040	22,464	0,000
222	5978650460	INDIA schodová lišta, rozmer 365x55x9 mm	ks	57,534	7,988	459,582	0,037
223	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	95,350	2,188	208,626	0,297
224	5978651460	TAURUS GRANIT dlaždice - leštené, rozmer 295x295x8 mm, farba 61 SL Tunis	m2	10,000	12,491	124,910	0,246
225	771541015	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	13,160	15,260	200,822	0,585
226	5978651510	TAURUS INDUSTRIAL dlaždice, rozmer 298x298x15 mm, farba 61 S Tunis	m2	13,818	26,239	362,571	0,459
227	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	83,250	12,620	1 050,615	0,382
228	5978651460	TAURUS GRANIT dlaždice - leštené, rozmer 295x295x8 mm, farba 61 SL Tunis	m2	87,413	11,747	1 026,841	2,150
229	771571299	Škárovanie dlažieb vodoodpudivou hmotou š. do 5 mm	m2	106,410	3,344	355,835	0,000
230	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m2	4,490	13,544	60,813	0,021
231	5978651310	POOL dlaždice, rozmer 197x197x7 mm, farba RAL 2408015	m2	4,715	9,627	45,391	0,069
232	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	39,185	1,100	43,104	0,000

**776**
**Podlahy povlakové**
**2 699,406**
**0,780**

233	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	68,680	1,812	124,448	0,003
234	2841301070	PVC soklík podlahový 30x30 mm	m	70,054	3,126	218,989	0,000
235	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	97,730	5,390	526,765	0,029
236	2841305084	PVC homogénna podlaha Primo a Eclipse Premium 2mm, trieda záťaže 34/43, stredná trieda abrazívnosti, XR PUR (extremne spevnené PUR)	m2	102,617	14,110	1 447,926	0,308
237	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	97,730	3,805	371,863	0,440
238	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,900	0,350	9,415	0,000

**781**
**Obklady**
**1 366,290**
**1,150**

239	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	71,170	12,731	906,065	0,273
240	5978650540	LUCIE obkladačka, rozmer 200x250x6,8 mm, farba béžová	m2	74,729	5,765	430,813	0,877
241	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,369	2,200	29,412	0,000

**783**
**Nátery**
**2 958,172**
**0,327**

242	783601816	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stropov	m2	29,630	1,598	47,349	0,000
243	783612940	Oprava náterov stol.výr. olej. farby bielej dvojnás. 2x tmelením, žilkovaním,lazúr.a 1x s lakovaním	m2	29,630	19,895	589,489	0,013
244	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	508,798	1,189	604,961	0,171
245	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	29,630	2,873	85,127	0,015
246	783782403	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Synpregnitom	m2	508,798	2,318	1 179,394	0,018
247	783894612	Nátery farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre nátery sadrokartón. stropov 2x	m2	217,970	2,073	451,852	0,110



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>784</b>		<b>Maľby</b>				<b>523,703</b>	<b>0,147</b>
248	784422273	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	306,080	1,711	523,703	0,147
<b>786</b>		<b>Čalúnnické práce</b>				<b>92,853</b>	<b>0,001</b>
249	786616515	Montáž rolety do strešného okna VELUX plochy nad 1 do 1,5 m2	ks	1,000	5,430	5,430	0,000
250	6113906800	Žalúzia VELUX PAL M06 7001S	ks	1,000	87,284	87,284	0,001
251	998786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	%	0,927	0,150	0,139	0,000

**Celkom**

**100 625,472      193,250**



# ROZPOČET

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ

Objekt: ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: OBEC PREDAJNÁ

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica

Miesto: Predajná

Spracoval:

Dátum: 06. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 180,197 0,012**

**1 Zemné práce 1 044,448 0,000**

1	111	Vytýčenie trasy v rovine	km	0,040	200,000	8,000	0,000
2	112	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	96,000	1,000	96,000	0,000
3	113	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	96,000	0,300	28,800	0,000
4	114	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	38,400	8,500	326,400	0,000
5	115	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	38,400	1,570	60,288	0,000
6	116	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	38,400	3,500	134,400	0,000
7	117	Uloženie sypaniny na skládku	m3	11,200	0,710	7,952	0,000
8	118	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	27,200	3,200	87,040	0,000
9	119	Zásyp nezhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	11,200	1,390	15,568	0,000
10	120	Piesok	m3	11,200	25,000	280,000	0,000

**8 Rúrové vedenie 135,749 0,012**

11	871181170	Montáž vodovodného potrubia z PE 100 RC SDR11 D 40x3,7 mm	m	29,000	2,139	62,031	0,000
12	2861300110	Rúra jednovrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR 11, d 40x3,7 mm, dl. 100 m, materiál: PE-100 RC, WAVIN	m	29,000	2,542	73,718	0,012

**PSV Práce a dodávky PSV 6 444,475 5,385**

**713 Izolácie tepelné 144,608 0,006**

13	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	62,000	1,701	105,462	0,002
14	2837710200	Izolácia Tubolit DG 22/13 1/2" PE obyčajná 0-102°C	m	34,000	0,586	19,924	0,001
15	2837710300	Izolácia Tubolit DG 28/13 3/4" PE obyčajná 0-102°C	m	14,000	0,620	8,680	0,001
16	2837710400	Izolácia Tubolit DG 32/13 3/4" PE obyčajná 0-102°C	m	14,000	0,753	10,542	0,002

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 312,827 0,803**

17	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	7,000	12,280	85,960	0,011
18	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	29,000	12,280	356,120	0,047
19	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	20,000	17,196	343,920	0,055
20	721173203	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	2,000	4,944	9,888	0,001
21	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	10,000	6,280	62,800	0,006
22	2830022200	PVC kanal hladký odbočka 125/125 45° KGEA	ks	2,000	3,715	7,430	0,000
23	2830023200	PVC kanal hladký odbočka 125/100 45° KGEA	ks	3,000	3,213	9,639	0,000
24	2830024200	PVC kanal hladký odbočka 100/100 45° KGEA°	ks	1,000	2,482	2,482	0,000
25	2830025200	PVC kanal hladký koleno 100/87° KGB	ks	5,000	1,301	6,505	0,000
26	2830026200	PVC kanal hladký koleno 100/45° KGB	ks	5,000	1,131	5,655	0,000
27	2830027200	PVC kanal hladký koleno 125/45° KGB	ks	2,000	1,649	3,298	0,000
28	2830028200	PVC kanal hladký koleno päťkové 125/110	ks	2,000	23,010	46,020	0,000
29	2830030800	PVC kanal hladký redukcia 125/100 KGR	ks	1,000	1,233	1,233	0,000
30	2830033400	HT odbočka jednoduchá 100/100 87° HTEA	ks	4,000	2,397	9,588	0,021
31	2831498000	HT odbočka jednoduchá 100/ 50 87° HTEA	ks	1,000	1,887	1,887	0,001



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
32	2831498010	HT odbočka jednoduchá 100/100 45° HTEA	ks	1,000	2,397	2,397	0,000
33	2830037600	HT koleno 100/30° HTB	ks	1,000	1,199	1,199	0,000
34	2830038000	HT koleno 100/87° HTB	ks	3,000	1,318	3,954	0,000
35	2830038200	Sifonové koleno 50/32-40	ks	5,000	6,800	34,000	0,000
36	2830045500	HT redukcia 100/50 HTR	ks	3,000	0,876	2,628	0,000
37	2830046000	Lievik so sifónom HL21	ks	1,000	11,535	11,535	0,000
38	7211711091	Potrubié z PVC - U odpadové pripojne hrdlové D 110x2, 2	m	2,000	12,280	24,560	0,003
39	721173205	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	12,000	6,280	75,360	0,008
40	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	3,000	4,769	14,307	0,000
41	2830046500	Vpusť podlahová nerez/plast zvislá 115x115 50/75/110HL310NPr	ks	3,000	41,140	123,420	0,000
42	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000	18,839	37,678	0,001
43	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	kpl	41,000	0,599	24,559	0,648
44	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,280	17,160	4,805	0,000

722

## Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 901,765

4,186

45	722130214	Potrubié z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	2,000	14,045	28,090	0,012
46	722130215	Tvarovky D+M	kpl	1,000	17,000	17,000	0,008
47	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	10,000	5,538	55,380	0,000
48	7222210002	Montáž vr. fittingov	ks	89,000	1,955	173,995	0,001
49	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	2,865	2,865	0,000
50	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	5,103	5,103	0,000
51	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	3,161	3,161	0,000
52	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	8,505	8,505	0,000
53	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	3,723	3,723	0,000
54	5511870030	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	12,794	12,794	0,001
55	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	1,720	1,720	0,000
56	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	3,744	3,744	0,000
57	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	2,866	2,866	0,000
58	5511130290	Poistný ventil, 3/4"x6 bar, GIACOMINI	ks	1,000	10,094	10,094	0,001
59	722221180	D+M Manometer	ks	1,000	24,650	24,650	0,000
60	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	2,000	2,866	5,732	0,000
61	5511871650	Vodorovná spätná klapka Clapet, 3/4", mäkké tesnenie, mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	7,523	15,046	0,001
62	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	1,000	19,824	19,824	0,000
63	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnica ekv. 10 PHHP	ks	1,000	279,580	279,580	0,021
64	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	89,000	0,788	70,132	3,205
65	733167306	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	m	34,000	2,921	99,314	0,002
66	2860030100	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	34,000	1,415	48,110	0,005
67	733167309	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	m	14,000	3,277	45,878	0,001
68	2860030110	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 26x3mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	14,000	2,844	39,816	0,004
69	733167312	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 32x3	m	12,000	3,514	42,168	0,000
70	2860030120	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 32x3mm/50m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	m	12,000	3,983	47,796	0,005



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
71	733167354	Montáž plasthliníkového kolena Radopress lisovaním D 20	ks	35,000	2,345	82,075	0,000
72	2860030690	RADOPRESS koleno 20/90 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	35,000	4,123	144,305	0,004
73	733167357	Montáž plasthliníkového kolena Radopress lisovaním D 26	ks	4,000	2,586	10,344	0,000
74	2860030700	RADOPRESS koleno 26/90 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	4,000	6,141	24,564	0,001
75	733167360	Montáž plasthliníkového kolena Radopress lisovaním D 32	ks	9,000	2,828	25,452	0,000
76	2860030710	RADOPRESS koleno 32/90 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	9,000	8,858	79,722	0,002
77	733167399	Montáž plasthliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 20	ks	2,000	2,345	4,690	0,000
78	2860030970	RADOPRESS T - kus 20/26/20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	2,000	8,259	16,518	0,000
79	733167399	Montáž plasthliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 20	ks	4,000	2,345	9,380	0,000
80	2860030810	RADOPRESS T - kus 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	4,000	5,793	23,172	0,001
81	733167400	Montáž plasthliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 26	ks	7,000	2,586	18,102	0,000
82	2860031040	RADOPRESS T - kus 26/20/26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	7,000	8,159	57,113	0,001
83	733167400	Montáž plasthliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 26	ks	3,000	2,586	7,758	0,000
84	2860031030	RADOPRESS T - kus 26/20/20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	2,000	8,312	16,624	0,000
85	2860031060	RADOPRESS T - kus 26/26/20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	1,000	9,028	9,028	0,000
86	733167403	Montáž plasthliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 32	ks	1,000	2,828	2,828	0,000
87	2860031120	RADOPRESS T - kus 32/26/26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	1,000	11,497	11,497	0,000
88	733167403	Montáž plasthliníkového T-kusu Radopress lisovaním D 32	ks	1,000	2,828	2,828	0,000
89	2860030830	RADOPRESS T - kus 32 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	1,000	13,369	13,369	0,000
90	733167442	26	ks	2,000	2,586	5,172	0,000
91	2860031400	RADOPRESS prechod 26x3/4" vonkajší závit - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	2,000	5,373	10,746	0,000
92	733167445	32	ks	8,000	2,828	22,624	0,000
93	2860031420	RADOPRESS prechod 32x1" vonkajší závit - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	8,000	7,460	59,680	0,002
94	733167463	Montáž plasthliníkovej nástenky Radopress lisovaním D 20	ks	8,000	2,606	20,848	0,000
95	2860032260	RADOPRESS nástenka 20x1/2" - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	ks	8,000	5,284	42,272	0,001
96	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	kpl	89,000	1,132	100,748	0,906
97	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	22,218	0,595	13,220	0,000

#### 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

94,165 0,007

98	724312000	Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom vertikálnej, objem 8 l	ks	1,000	17,870	17,870	0,000
99	5517001470	Nádoba-expanzná typ Reflex DE tlak 10 barov s vakom 8 l modrá REFLEX	ks	1,000	54,535	54,535	0,002
expanzná nádoba na úžitkovú vodu							
100	5517001480	Flamco Airfixcontrol 3/4" "FLOWJET"	ks	1,000	18,360	18,360	0,002
expanzná nádoba na úžitkovú vodu							
101	5517001490	Konzola	ks	1,000	3,400	3,400	0,003
expanzná nádoba na úžitkovú vodu							

#### 725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

2 991,110 0,382

102	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	26,159	104,636	0,003
103	6420141330	Klozet závesný ZETA, 520x355x350mm, keramika, biela	ks	4,000	53,841	215,364	0,054
104	725119701	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb	4,000	31,243	124,972	0,000
105	5513005457	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	ks	4,000	201,450	805,800	0,072
106	5513005459	Tlačítko sigma biele	ks	4,000	45,900	183,600	0,117
107	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	súb	4,000	22,355	89,420	0,002
108	6420136680	Umývadlo keramické LYRA PLUS-55, 550x450x195 mm, biela	ks	4,000	33,819	135,276	0,052





Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
109	725241111	Montáž - sprchova vanička+zastena	súb	1,000	102,000	102,000	0,000
110	6420140520	Sprchová vanička akrylátová Concept, 800x800x80 mm, biela	ks	1,000	104,555	104,555	0,017
111	6420140540	Zastena Ravak rohový vstup 80cm	ks	1,000	338,300	338,300	0,020
112	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	4,000	4,200	16,800	0,000
113	6429462300	Doska keramická toaletná biela	ks	4,000	15,830	63,320	0,010
114	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	19,775	19,775	0,000
115	6420144360	Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	ks	1,000	157,672	157,672	0,016
116	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	10,000	5,109	51,090	0,003
117	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	10,000	5,287	52,870	0,002
118	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	6,140	6,140	0,000
119	5514671040	Drezová nástenná batéria pre výlevku	ks	1,000	48,450	48,450	0,001
120	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	ks	5,000	7,844	39,220	0,001
121	5514644580	Umývadlová stojankova bateria RAF	ks	4,000	41,650	166,600	0,007
122	5514645460	Drezova stojankova bateria	ks	1,000	62,900	62,900	0,003
123	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	4,000	2,142	8,568	0,000
124	5516211052	Zápachová uzávierka umývadlo +Clic clac	ks	4,000	15,304	61,216	0,001

Doporučená vzdialenosť rohových ventilov =200 mm.

125	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	2,312	2,312	0,000
126	2863120185	Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém	ks	1,000	11,886	11,886	0,000
127	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	2,151	2,151	0,000
128	2863120234	Odpadový komplet odtok, D 50/40, plast, sanitárny systém	ks	1,000	15,862	15,862	0,000
129	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	17,738	0,355	0,000

**M Práce a dodávky M 312,613 0,001**

**23-M Montáže potrubia 312,613 0,001**

130	230203053	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 40	ks	3,000	3,949	11,847	0,000
131	2861699904	Objímka so zarážkou MB PE 100 SDR 11 DN 40 obj.č. 612683 FRIALEN	ks	3,000	3,348	10,044	0,000

Objímka so zvýšenou bezpečnosťou vybavená odkrytým vyhrievacím vinutím pre optimálny prenos tepla, s veľkou hĺbkou zásuvu, mimoriadne širokými zväracími a chladnými zónami pre optimálne vedenie trubky a odpruženie zváraných plôch bez držiakov.

132	230203183	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	ks	1,000	4,228	4,228	0,000
133	2861618300	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 40 FRIALEN	ks	1,000	11,675	11,675	0,000
134	230203676	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1"	ks	3,000	2,360	7,080	0,000
135	2861699905	PE elektro prechodka s vonkajším závitom 40x1" MUN, PE100 SDR11 PN16 voda, PN5 plyn	ks	3,000	45,393	136,179	0,000

Objímka so zvýšenou bezpečnosťou vybavená odkrytým vyhrievacím vinutím pre optimálny prenos tepla, s veľkou hĺbkou zásuvu, mimoriadne širokými zväracími a chladnými zónami pre optimálne vedenie trubky a odpruženie zváraných plôch bez držiakov.

136	230203677	D+M Vodomerňa zostava	ks	1,000	131,560	131,560	0,000
-----	-----------	-----------------------	----	-------	---------	---------	-------

**Celkom 7 937,285 5,398**





# ROZPOČET

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ  
Objekt: PLYNOFIKÁCIA

Objednávateľ: OBEC PREDAJNÁ  
Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica  
Miesto: Predajná

Spracoval:  
Dátum: 06. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 559,696 0,102**

**1 Zemné práce 313,334 0,000**

2	111	Vytýčenie trasy plynovodu v rovine	km	0,012	200,000	2,400	0,000
3	112	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	11,520	8,500	97,920	0,000
4	113	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	28,800	1,000	28,800	0,000
5	114	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	28,800	0,300	8,640	0,000
6	115	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	11,520	1,570	18,086	0,000
7	116	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	11,520	3,500	40,320	0,000
8	117	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3,360	0,710	2,386	0,000
9	118	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	8,160	3,200	26,112	0,000
10	119	Zásyp nezhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	3,360	1,390	4,670	0,000
11	120	Piesok	m3	3,360	25,000	84,000	0,000

**8 Rúrové vedenie 246,362 0,102**

12	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	14,000	1,047	14,658	0,001
13	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	12,000	0,574	6,888	0,001
14	723120204	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. a strednotl. pr. 25/2,6	m	16,000	9,395	150,320	0,044
15	899911111	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok PE d32	m	12,000	6,208	74,496	0,056

**PSV Práce a dodávky PSV 295,892 0,159**

**723 Zdravotechnika - plynovod 295,892 0,159**

16	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	16,000	9,395	150,320	0,044
17	723150367	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,000	10,830	10,830	0,004
18	723150368	Nater	m	16,000	1,874	29,984	0,101
19	723190204	Montáž Prípojka plynovodná DN 25	súb	1,000	46,593	46,593	0,007
20	5516050600	HDPE rúra plyn 32x3,0 SDR11 (100m) PIPELIFE RC SUPERPIPE	m	14,000	1,126	15,764	0,003
21	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	1,000	2,971	2,971	0,000
22	5510124100	GV plyn DN20	ks	1,000	7,480	7,480	0,000
23	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	2,000	3,252	6,504	0,000
24	5510110600	GV Plyn DN25	ks	2,000	12,584	25,168	0,000
25	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	16,328	0,278	0,000

**M Práce a dodávky M 683,191 0,001**

**23-M Montáže potrubia 683,191 0,001**



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	230203182	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	1,000	3,778	3,778	0,000
27	2861618200	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 32 FRIALEN	ks	1,000	9,405	9,405	0,000
28	230203233	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej	ks	2,000	4,888	9,776	0,000
29	2861623300	Elektrotvarovka prechodová, kit - d-Rp 25-1" - FF485897W	ks	2,000	27,410	54,820	0,001
30	230203234	D+M Domová regulačná zostava na plyn W600 U (skrinka na plyn + reglátör tlaku plynu + 2xGK1" + flex.hadice)	ks	1,000	422,400	422,400	0,000
31	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	m	26,000	1,962	51,012	0,000
32	230230017	Revizie	kpl	1,000	132,000	132,000	0,000

**Celkom**

**1 538,779**

**0,262**



# ROZPOČET

**Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ**  
**Objekt: VYKUROVANIE**

Objednávateľ: OBEC PREDAJNÁ  
 Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica  
 Miesto: Predajná

Spracoval:  
 Dátum: 06. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 10 217,429 2,213**

**713 Izolácie tepelné 466,219 0,016**

1	713482305	Montáž trubic MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	205,000	1,701	348,705	0,006
2	2837710100	Izolácia Tubolit DG 18/13 3/8" PE obyčajná 0-102°C	m	131,000	0,542	71,002	0,005
3	2837710200	Izolácia Tubolit DG 22/13 1/2" PE obyčajná 0-102°C	m	44,000	0,586	25,784	0,002
4	2837710300	Izolácia Tubolit DG 28/13 3/4" PE obyčajná 0-102°C	m	14,000	0,620	8,680	0,001
5	2837710400	Izolácia Tubolit DG 32/13 3/4" PE obyčajná 0-102°C	m	16,000	0,753	12,048	0,002

**731 Ústredné kúrenie, kotolne 4 908,644 0,141**

6	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka +Odvod spalin cez strechu	ks	1,000	567,400	567,400	0,000
7	4849111220	VITODENS 222-F, výkon 1,9 až 19 alebo 1,7 až 17,6kW Kompaktný kondenzačný kotol na plyn, B2TB084 VISSMANN	ks	1,000	3 208,901	3 208,901	0,129

*Objem zásobníka:100l. s NABÍJACÍM ZÁSOBNÍKOM pre prev.záv./hezáv.vrát.reg.Vitotronic 200, typ HO2B*

8	4849111340	Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku nahor č.7348566-prísluž.ku kotlu na plyn pre zostavy Vitodens 222/333-F VISSMANN	ks	1,000	187,539	187,539	0,010
9	4849110150	Diaľkové ovládanie kotla, Vitotrol 200A	ks	1,000	178,509	178,509	0,000

*s digit.spínac.hodinami, s denn.a týžden.progr., bezdrôt*

10	4849110100	Sada odtokového lievika - č.7459591-príslušenstvo ku kotlu na plyn Vitopend 100-W,111-W, Vitodens 111-W, 222-W VISSMANN	ks	1,000	23,031	23,031	0,002
----	------------	---	----	-------	--------	--------	-------

*príslušenstvo ku kotlu na plyn Vitopend 100-W, Vitopend 111-W, 80/60 oC.odtokový lievik so sifónom a rozetou.*

11	731261080	Odvod spalin cez strechu	kpl	1,000	420,264	420,264	0,000
12	731261085	Úvedenie do prevadzky,revizie	ks	1,000	161,500	161,500	0,000
13	731261090	Armatury,dopušťanie,tvarovky a fitingy	kpl	1,000	161,500	161,500	0,000

**733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 2 978,439 0,319**

14	722171111	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	131,000	12,240	1 603,440	0,089
15	722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	44,000	13,899	611,556	0,038
16	722171114	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch	m	14,000	19,791	277,074	0,017
17	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	16,000	23,510	376,160	0,009
18	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	205,000	0,337	69,085	0,166
19	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	34,558	1,190	41,124	0,000

**734 Ústredné kúrenie, armatúry. 539,028 0,424**

20	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	12,000	1,170	14,040	0,000
21	5518100042	Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5° až +28°C, biela, plast, TD 3000, č. 501521 IVAR	ks	12,000	10,282	123,384	0,017
22	734229141	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripoj.	ks	2,000	2,074	4,148	0,001
23	4220082000	Pripoj. súprava pre kúpeľňový radiátor Herz VUA 150 rohová	ks	2,000	24,574	49,148	0,001



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	4220083000	HERZ.KRYT DIZAJN.PRE VUA40 BI. DE LUXE KRYT Z PLASTU BIELY	ks	12,000	11,229	134,748	0,005
25	4223050000	Prechodka na PE-RT rúrku 16x2-G3/4	ks	24,000	2,465	59,160	0,007
26	734229142	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripoj.	ks	10,000	4,288	42,880	0,003
27	4221546200	Radiátorová spojka H-kus rohová G3/4" obojstranne uzatvárateľné Herz-3000	ks	10,000	11,152	111,520	0,390

735

**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá****1 325,099****1,313**

28	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s priplatom 8 %	ks	12,000	1,371	16,452	0,001
29	735154010	Montáž vykurovacieho telesa panelového	ks	12,000	17,850	214,200	0,000
30	4848956660	Radiátor panelový 11VK 600x0400 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	2,000	57,885	115,770	0,097
31	4848956670	Radiátor panelový 11VK 600x0500 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	1,000	58,990	58,990	0,056
32	4848956680	Radiátor panelový 21VK 600x0600 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	1,000	74,715	74,715	0,064
33	4848956690	Radiátor panelový 21VK 600x0800 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	3,000	86,284	258,852	0,215
34	4848956700	Radiátor panelový 22VK 600x1400 KORAD spodné pripojenie pravé	ks	3,000	137,785	413,355	0,239
35	4848956710	VT KORADO Koralux Linear Classic - M 1500/450	ks	1,000	51,000	51,000	0,087
36	4848956720	VT KORADO Koralux Linear Classic - M 1500/600	ks	1,000	68,850	68,850	0,095
37	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	5,000	2,848	14,240	0,121
38	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	7,000	5,525	38,675	0,338

**Celkom****10 217,429****2,213**



# ROZPOČET

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ

Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Svetelná a zásuvková inštalácia 1.NP centra

Objednávateľ: OBEC PREDAJNÁ

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica

Miesto: Predajná

Spracoval:

Dátum: 06. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**2 442,115 0,220**

**740 Silnoprúd inštalácie**

**2 442,115 0,220**

1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-16, uložená pod omietkou	m	200,000	0,879	175,800	0,000
2	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	200,000	0,123	24,600	0,009
3	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	38,000	0,916	34,808	0,000
4	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	38,000	0,165	6,270	0,001
5	2450599060	JUBOGLET vnútorná sadrová vyrovnávací hmota, balenie 20 kg	kg	40,000	0,584	23,360	0,040
6	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	3,516	7,032	0,000
7	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	2,000	1,228	2,456	0,000
8	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	3,761	15,044	0,000
9	3450204100	M-Spínač 21155.23/4 B č.5	ks	4,000	33,458	133,832	0,000
10	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	7,000	3,761	26,327	0,000
11	3454315200	Vypínače, MOS-AB SP. Č.6 BIELA 1M	ks	7,000	3,972	27,804	0,000
12	210110025	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	1,000	5,812	5,812	0,000
13	3850018190	21052: Prepínač krížový rad.7 s orientačnou LED, LOGUS 90, ELKO EP	ks	1,000	4,878	4,878	0,000
14	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	2,000	2,240	4,480	0,000
15	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	2,000	1,783	3,566	0,000
16	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	21,000	3,150	66,150	0,000
17	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojitá	ks	21,000	2,285	47,985	0,002
18	210111102	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3232, H, S, Z 2P + Z	ks	1,000	4,726	4,726	0,000
19	3450316400	Zásuvka 513.3253 IZS 3232	ks	1,000	6,719	6,719	0,000
20	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	10,000	4,762	47,620	0,000
21	3480571630	LED svietidlo DX54 2x60W studená biela	ks	10,000	14,973	149,730	0,000
22	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	7,000	6,349	44,443	0,000
23	3486301380	Interiérové svietidlo žiarovkové E 27 36W, IP40, EVG, D=475mm	ks	7,000	16,815	117,705	0,000
24	210201922	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	3,000	6,715	20,145	0,000
25	3486302150	Žiarivkové zabudovateľné svietidlo 2x26W, IP44, VVG, D=240mm	ks	3,000	43,016	129,048	0,000
26	210800026	Kábel medený uložený pevne CYKYLo 450/750 V 3x1,5	m	200,000	0,611	122,200	0,000
27	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000	0,350	70,000	0,028
28	210800027	Kábel medený uložený pevne CYKYLo 450/750 V 3x2,5	m	300,000	0,671	201,300	0,000
29	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	300,000	0,557	167,100	0,057
30	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	50,000	0,220	11,000	0,000
31	3410350938	1-CHKE-V 4x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	50,000	1,102	55,100	0,017
32	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	100,000	0,293	29,300	0,000
33	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000	0,922	92,200	0,028





Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
34	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	30,000	0,342	10,260	0,000
35	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,456	43,680	0,011
36	220711050	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - exterierový	ks	1,000	11,243	11,243	0,000
37	3581900400	Pohybový snímač LUXA 102-150 c	ks	1,000	34,597	34,597	0,000
38	220733040	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	2,000	5,861	11,722	0,000
39	3450362030	Spodok zásuvky TV+R (EU 3503) 5011-A3503 koncový	ks	2,000	1,407	2,814	0,000
40	220733052	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého pod omietkou	m	100,000	0,671	67,100	0,000
41	3410351903	VCCOY 75-3,7 Koaxiálny kábel, 75 Ohm	m	100,000	1,223	122,300	0,002
42	4845372750	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 500x800 úzke s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	59,971	59,971	0,000
43	5413000222	Elektrický tlakový nástenný akumulčný ohrievač vody, objem 80 l - EOY 80 Trend, Tatramat	ks	1,000	199,888	199,888	0,024

**Celkom**

**2 442,115**

**0,220**





# ROZPOČET

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ

Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Svetelná a zásuvková inštalácia 2.NP centra

Objednávateľ: OBEC PREDAJNÁ

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica

Miesto: Predajná

Spracoval:

Dátum: 06. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>2 061,620</b>	<b>0,223</b>
<b>740</b>		<b>Silnoprávna inštalácia</b>				<b>2 061,620</b>	<b>0,223</b>
1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-16, uložená pod omietkou	m	250,000	0,861	215,250	0,000
2	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	250,000	0,123	30,750	0,012
3	210010306	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	39,000	0,897	34,983	0,000
4	3450921000	Krabica prístrojová typ: KP 68/2"111000008	ks	39,000	0,150	5,850	0,001
5	2450599060	JUBOGLET vnútorná sadrová vyrovnávací hmoty, balenie 20 kg	kg	60,000	0,584	35,040	0,060
6	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	5,000	3,444	17,220	0,000
7	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	5,000	1,228	6,140	0,001
8	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	3,683	11,049	0,000
9	3450204100	M-Spínač 21155.23/4 B č.5	ks	3,000	33,458	100,374	0,000
56	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	5,000	3,683	18,415	0,000
57	3454315200	Vypínače, MOS-AB SP. Č.6 BIELA 1M	ks	5,000	3,972	19,860	0,000
58	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	4,508	4,508	0,000
60	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,000	13,900	13,900	0,000
54	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	4,000	2,196	8,784	0,000
55	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	4,000	1,783	7,132	0,000
34	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	19,000	3,085	58,615	0,000
35	3450318300	Zásuvka 4FN 15038 BM dvojitá	ks	19,000	2,285	43,415	0,002
12	210201205	Zapojenie svetidla IP20/40, 1 svetelný zdroj, závesného modulárneho, interierového LED	ks	3,000	4,066	12,198	0,000
13	3480571030	LED bodovka 6W stmievateľná studená biela GU10 230V	ks	3,000	9,683	29,049	0,000
16	210201911	Montáž svetidla interierového na strop do 1,0 kg	ks	8,000	4,664	37,312	0,000
17	3480571630	LED svetidlo DX54 2x60W studená biela	ks	8,000	14,973	119,784	0,000
18	210201912	Montáž svetidla interierového na strop do 2 kg	ks	6,000	6,218	37,308	0,000
20	3486301380	Interierové svetidlo žiarovkové E 27 36W, IP40, EVG, D=475mm	ks	6,000	16,815	100,890	0,000
21	210800026	Kábel medený uložený pevne CYKYLo 450/750 V 3x1,5	m	250,000	0,598	149,500	0,000
22	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	250,000	0,350	87,500	0,035
40	210800027	Kábel medený uložený pevne CYKYLo 450/750 V 3x2,5	m	400,000	0,657	262,800	0,000
41	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	400,000	0,556	222,400	0,076
25	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	100,000	0,216	21,600	0,000
26	3410350938	1-CHKE-V 4x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	100,000	1,101	110,100	0,034
50	220733040	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	2,000	5,740	11,480	0,000
51	3450362030	Spodok zásuvky TV+R (EU 3503) 5011-A3503 koncový	ks	2,000	1,407	2,814	0,000
52	220733052	Montáž a zapojenie koaxiálneho kábla uloženého pod omietkou	m	120,000	0,657	78,840	0,000
53	3410351903	VCCOY 75-3,7 Koaxiálny kábel, 75 Ohm	m	120,000	1,223	146,760	0,002





Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		<b>Celkom</b>				<b>2 061,620</b>	<b>0,223</b>





# ROZPOČET

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ

Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Rozvádzač RD1+Ekvipotenciálna svorkovnica

Objednávateľ: OBEC PREDAJNÁ

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica

Miesto: Predajná

Spracoval:

Dátum: 06. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**TSP Triedenie podľa TSP 925,986 0,000**

**91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení RS.1 925,986 0,000**

1	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	17,000	3,533	60,061	0,000
2	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000	4,660	4,660	0,000
3	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	6,000	4,400	26,400	0,000
4	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	11,000	9,400	103,400	0,000
5	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	4,000	6,259	25,036	0,000
17	3580760176	Istič LPN-10B-3	ks	1,000	15,180	15,180	0,000
6	3580760180	Istič LPN-20B-3	ks	2,000	10,500	21,000	0,000
7	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	1,000	14,800	14,800	0,000
8	210120407	Hlavný vzduchový trojpólový vypínač od 40 do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	5,841	5,841	0,000
9	3453300780	Vypínač DX3 IS 4P 40A	ks	1,000	23,758	23,758	0,000
10	3450661500	Svorkovnica 3-pólová 1000V	ks	1,000	52,779	52,779	0,000
11	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	5,841	11,682	0,000
12	3580760382	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-40B-1N-030AC	ks	2,000	83,650	167,300	0,000
18	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	6,793	6,793	0,000
19	3690903558	Zvodič prepätia SBK - I 40/5	ks	1,000	235,902	235,902	0,000
13	210130101	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	1,000	5,395	5,395	0,000
14	3582100210	Stýkač 25A 2N/C cievka 230V	ks	1,000	22,149	22,149	0,000
15	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	ks	1,000	21,472	21,472	0,000
16	3571201000	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RZB-3N54-B	ks	1,000	102,378	102,378	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 111,196 0,000**

20	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	21,097	21,097	0,000
21	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	1,000	14,539	14,539	0,000
22	210800612	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	20,000	0,270	5,400	0,000
23	3410350192	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	0,363	7,260	0,000
24	210800614	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	50,000	0,381	19,050	0,000
25	3410350194	CY 10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	50,000	0,877	43,850	0,000

**Celkom 1 037,182 0,000**



# ROZPOČET

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ

Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Prípojka NN - pilierový rozvádzač RE

Objednávateľ: OBEC PREDAJNÁ

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica

Miesto: Predajná

Spracoval:

Dátum: 06. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 273,972 0,000**

**1 Zemné práce 273,972 0,000**

1	210101444	Chránička delená KOPOHALF	m	14,000	2,990	41,860	0,000
2	2862307002	Rúra HDPE SI 50/43	m	14,000	1,750	24,500	0,000
4	2830002000	Fólia červená v m	m	10,000	0,068	0,680	0,000
5	210800022	Kábel medený uložený voľne CYKLo 450/750 V 3x1,5	m	20,000	0,285	5,700	0,000
6	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	0,398	7,960	0,000
9	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	34,000	1,563	53,142	0,000
10	3410350019	1-AYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	34,000	1,839	62,526	0,000
11	279314821	Betónovanie základových múrov z betonu prostého síranovzdorného	m3	2,000	12,497	24,994	0,000
12	460200153	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	4,441	44,410	0,000
13	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	5,000	1,640	8,200	0,000

**PSV Práce a dodávky PSV 152,986 0,000**

**740 Silnoprúd 152,986 0,000**

14	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	20,000	1,291	25,820	0,000
15	3692900001	Oceľové lano FeZn 35mm2	m	20,000	0,938	18,760	0,000
16	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	2,269	6,807	0,000
17	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	3,000	1,170	3,510	0,000
18	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	5,000	1,590	7,950	0,000
19	3540406800	HR-Svorka SS	ks	5,000	0,440	2,200	0,000
20	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	2,269	2,269	0,000
21	3544243600	Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ	ks	1,000	2,228	2,228	0,000
22	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	3,000	12,909	38,727	0,000
23	3544222550	Uzemňovacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	3,000	14,905	44,715	0,000

**M Práce a dodávky M 288,655 0,000**

**21-M Elektromontáže 288,655 0,000**

24	210120404	Istič vzduchový trojfázový do 63 A	ks	1,000	6,259	6,259	0,000
25	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	1,000	13,240	13,240	0,000
28	210161011	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	1,000	17,258	17,258	0,000
32	210130101	Stýkač dvojfázový na DIN lištu do 25 A	ks	1,000	5,395	5,395	0,000
33	3582100210	Stýkač 25A 2N/C cievka 230V	ks	1,000	22,149	22,149	0,000
30	210120401	Istič vzduchový jednofázový do 63 A	ks	2,000	3,533	7,066	0,000
31	3580760008	Istič LPN-2B-1	ks	2,000	10,050	20,100	0,000
29	3570193380	El.skriňa K401 trojfázový, dvojtarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojfázový istič B32 s HDS 50A/3 Pilierový	ks	1,000	197,188	197,188	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**Celkom**

**715,613**

**0,000**



# ROZPOČET

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ

Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Bleskozvod

Objednávateľ: OBEC PREDAJNÁ

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica

Miesto: Predajná

Spracoval:

Dátum: 06. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M Práce a dodávky M</b>						<b>1 184,960</b>	<b>0,000</b>
<b>21-M Elektromontáže blaskozvod</b>						<b>1 184,960</b>	<b>0,000</b>
2	210010027	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	28,000	1,112	31,136	0,000
3	3450722600	Rúrka PVC 2329	m	28,000	0,398	11,144	0,000
4	210010323	Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová	ks	4,000	7,332	29,328	0,000
5	3450913500	Krabica KR-125	ks	4,000	2,860	11,440	0,000
6	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	60,000	1,793	107,580	0,000
7	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	10,000	5,466	54,660	0,000
8	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme FeZn O 8	m	20,000	16,144	322,880	0,000
9	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	3,000	5,466	16,398	0,000
34	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	20,000	0,896	17,920	0,000
35	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	8,000	1,013	8,104	0,000
10	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV22	ks	22,000	0,691	15,202	0,000
11	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV22	ks	22,000	2,603	57,266	0,000
12	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	3,000	5,789	17,367	0,000
13	3544215450	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10	ks	3,000	3,962	11,886	0,000
14	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	3,000	1,195	3,585	0,000
15	3544216300	Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04	ks	3,000	1,449	4,347	0,000
16	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	1,997	23,964	0,000
17	3544218950	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 m	ks	12,000	0,737	8,844	0,000
18	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	12,000	1,997	23,964	0,000
19	3544242750	Svorka krížová zliatina AlMgSi označenie SK	ks	12,000	1,634	19,608	0,000
20	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	50,000	1,399	69,950	0,000
21	3540406800	HR-Svorka SS	ks	50,000	0,387	19,350	0,000
22	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000	1,997	7,988	0,000
23	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	4,000	0,840	3,360	0,000
24	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	1,997	7,988	0,000
25	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000	1,046	4,184	0,000
26	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	12,000	11,360	136,320	0,000
27	3544223800	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZTT 2 m s hrotom a zátkou - trubková	ks	12,000	6,522	78,264	0,000
28	210220840	Držiak zachytávacej tyče zliatina AlMgSi DJ1-8	ks	3,000	5,740	17,220	0,000
29	3544240600	Držiak zvodovej tyče na krov zliatina AlMgSi označenie DJ 4 d	ks	3,000	10,043	30,129	0,000
32	210293015	Označiť jednotlivé zvody číselnými štítkami (doplniť)	ks	4,000	2,990	11,960	0,000
33	3544224500	Označovací štítok na zvody bleskozvodu nerez	ks	4,000	0,406	1,624	0,000
<b>Celkom</b>						<b>1 184,960</b>	<b>0,000</b>





# ROZPOČET

Stavba: KOMUNITNÉ CENTRUM PREDAJNÁ

Objekt: ELEKTROINŠTALÁCIA

Časť: Revízie

Objednávateľ: OBEC PREDAJNÁ

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica

Miesto: Predajná

Spracoval:

Dátum: 06. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>225,000</b>	<b>0,000</b>
<b>95-M</b>		<b>Revízie</b>				<b>225,000</b>	<b>0,000</b>
1	210251575	Vystavenie revíznej správy prípojka NN	hod	5,000	15,000	75,000	0,000
2	210251575a	Vystavenie revíznej správy elektroinštalácie	hod	5,000	15,000	75,000	0,000
3	210251575b	Vystavenie revíznej správy bleskozvod	hod	5,000	15,000	75,000	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>225,000</b>	<b>0,000</b>

  
ENVIGEO, a.s.  
Kynceľová 2  
974 11 Banská Bystrica  
IČO: 31600891  
IČ DPH: SK2020171111






# HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÝCH PRÁČ V MESIACCOCH

Stavba: Komunitné centrá Predajná

Objednávateľ: Obec Predajná

Zhotoviteľ: ENVIGEO a.s. Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

OBJEKTY STAVBY:	Mesiace								
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
D 1.1 Architektonicko - stavebné riešenie	■	■	■	■			■	■	■
D 1.3 Zdravotechnika				■	■	■			
D 1.4 Plynofikácia					■	■			
D 1.5 Vykurovanie						■	■		
D 1.6 Elektroinštalácia		■		■					■



Ing. Jozef Gašparík  
podpredseda predstavenstva

**ENVIGEO**, a.s.  
Kynceľová 2  
974 11 Banská Bystrica  
IČO: 31600891  
IČ DPH: SK2023000000



## POISTNÝ CERTIFIKÁT

**Poistná zmluva:** PZ č. 8012433616 / 6501391430

**Poist'ovateľ:** KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group,  
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

**Poistený:** ENVIGEO, a. s.  
Kyncel'ová 2  
974 11 Banská Bystrica  
IČO : 31600891

**Predmet poistenia:** Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

**Územná platnosť:** SR

**Doba poistenia:** od 05.10.2000 do neurčito

**Poistná suma:** 165 969,59€ je horná hranica plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v poistnom období

**Spoluúčast':** Poistený sa podieľa na plnení spoluúčast'ou 165,97€ z každej poistnej udalosti

**Účinnosť zmluvy:** Poistná zmluva č. 8012433616 je uzatvorená na dobu neurčitú a to od 05.10.2000, 00:00 a je zaplatená do 05.10.2019 00:00.

**Poistné obdobie:** Jeden rok

V Banskej Bystrici dňa: 7.11.2018



KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group

Vystavil: Bronislava Políčeková  
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Agentúra pre maklérov  
Rajská 15/A, 815 20 Bratislava



**KONTROLA/AUDIT/OVEROVANIE**

- 1./ Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a./ Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b./ Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
  - c./ Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d./ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e./ Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f./ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a/ až e/ v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2./ Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3./ Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4./ Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonania kontroly/auditú a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly a auditú.
- 5./ Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak, to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
- 6./ Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú sú oprávnené najmä:
- a./ vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditú,
  - b./ požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditú a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú,
  - c./ odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
  - d./ vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
  - e./ oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú,
  - f./ vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú.
- Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú.

Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.





## Čestné vyhlásenie

ENVIGEO, a.s.

Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 31 600 891


Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na realizácii zákazky predmetu zákazky: „**Komunitné centrum Predajná**“ vyhlásenej obstarávateľskou organizáciou: **Obec Predajná**, so sídlom Námestie J.Pejku č. 67, 976 63 Predajná:

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celú zákazku uskutočníme vlastnými kapacitami;

V Banskej Bystrici dňa 12.03.2019

ENVIGEO, a.s.  
Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica  
IČO: 31 600 891

ENVIGEO, a.s.  
Kynceľová 2  
974 11 Banská Bystrica  
IČO: 31600891  
IČ DPH: SK2020454579

  
.....  
Ing. Jozef Gašparík, podpredseda predstavenstva



ENVIGEO, a. s. Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica  
Tel.: +421 48 47124 30, Fax.: +421 48 47124 23  
IČO: 31 600 891, IČ DPH: SK2020454579  
E-mail: [envigeo@envigeo.sk](mailto:envigeo@envigeo.sk), <http://www.envigeo.sk>